

VBA-Nr.: 314-2019

2. Bauphase

Der Kran ist so aufzustellen, dass der Linienverkehr problemlos vorbeifahren kann.

Der Gehweg ist nach BII/1 komplett(auch seitlich der Fahrbahn) zu sperren.

Der LKW ist mithilfe von Sicherungsposten zur Entladestation über die eingerichtete Baustellenzufahrt zu führen. Dafür sind die Barken beim Rein- und Rausfahren zu entfernen und danach unverzüglich wieder aufzustellen.

Es ist eine gelbe Fahrbahnmarkierung aufzutragen. Die Fahrbahnen müssen eine Breite von mindestens 3 Metern betragen

Die Bushaltestelle wurde bereits versetzt.

